

## СМЕТА

на установку системы АИИСКУЭ для одного домовладения

(однофазное подключение)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость, руб.
<b>1. Организация технического учета на опоре (в соответствии со сметой, утвержденной на общем собрании от 24.09.2016г.)</b>		
1.1	Однофазный счетчик «Энергомера» CE208 S7.845.1.OR1.QV TPP-02.2 IEC (комплект с пластиковым шкафом IP54).	6 880
1.2	Строительно-монтажные работы и материалы по установке 1ф ПУ на «опоре», на высоте 6 м <u>*</u>	7 227
<u>*</u>	Используемые комплектующие, входящие в стоимость: СИП, автоматический выключатель, профиль для крепления узла учета на опоре, шайба кузовная, гайки, болты, лента неперфорированная, проколы ответвительные, дистанционный фиксатор, крюк монтажный СГ- 16, зажим анкерный, изолента)	
	<b>Итого по п.1</b>	<b>14 107</b>
<b>2. Подключение отходящих линий ( от опоры до строения)</b>		
2.1	Монтажные работы по подключению отходящей линии от ВЛ к потребителю (до фронтона дома (до 30 метров)) и материалы**	7 693
<u>**</u>	Используемые комплектующие, входящие в стоимость: СИП, автоматический выключатель, щит навесной пластиковый ЩРН-П-6 (крепится на фасад здания), крюк монтажный, изолента, шайба кузовная, гайка М8, болт М8, саморезы оцинкованные 5*50 мм).	
	<b>Итого «ПОД КЛЮЧ»</b>	<b>21 800</b>