

**СМЕТА**  
**на установку системы АИИСКУЭ в 2017-2018 году**  
**для одного домовладения**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость, руб.
<b>1. Организация технического учета на опоре (в соответствии со сметой, утвержденной на общем собрании от 24.09.2016г.)</b>		
1.1	Трехфазный счётчик «Энергомера» СЕ308 S34.746.ОR1.QVF ТРР-02.2 ИЕС (комплект с пластиковым шкафом IP54).	14 050
1.2	Строительно-монтажные работы и материалы по установке 3ф ПУ на «опоре», на высоте 6 м*	7 127
*	Используемые комплектующие, входящие в стоимость: СИП-4 4*16, автоматический выключатель, профиль для крепления узла учета на опоре, шайба кузовная, гайки, болты, лента неперфорированная, проколы ответвительные (4 шт), дистанционный фиксатор, крюк монтажный СГ-16, зажим анкерный, изолента)	
	<b>ИТОГО по п.1</b>	<b>21 177</b>
<b>2. Подключение отходящих линий по договору с ООО «ТПП Инжиниринг»</b>		
2.1	Монтажные работы по подключению отходящей линии от ВЛ к потребителю (до фронтона дома (до 30 метров)) и материалы**	7 623
**	Используемые комплектующие, входящие в стоимость: СИП- 4 4*16, автоматический выключатель, щит навесной пластиковый ЦРН-П-6 (крепится на фасад здания), крюк монтажный, изолента, шайба кузовная, гайка М8, болт М8, саморезы оцинкованные 5*50 мм).	
	<b>ИТОГО "под ключ"</b>	<b>28 800</b>